

# 閱 覽 設 計 書

業 務 名 永平寺支所 石綿含有事前調査業務

業 務 箇 所 永平寺町 東古市 地係

履 行 期 限 令和8年10月30日

監 督 職 員 契約管財課 課長補佐 中野 昇

## アスベスト含有事前調査業務仕様書

### 1 業務名

永平寺支所 石綿含有事前調査業務

### 2 委託期間

令和8年10月30日まで

### 3 業務の目的

本業務は、建物（工作物を含む）の「アスベスト使用の有無」について調査を行うことを目的とする。

### 4 業務内容

（1）アスベスト調査・分析業務委託は、石綿障害予防規則その他関係法令に基づき、以下の調査を行う。

#### ① 履行場所及び調査対象建材

別紙一覧

#### ② 調査項目（○を適用）

- 資料調査（一次スクリーニング）
  - ・ 目視調査（二次スクリーニング）
- サンプル採取
- 分析調査（定性）
  - ・ 分析調査（定量）
- 調査報告書作成

#### ③ 調査日時等

試料採取作業方法等詳細については、発注者及び受注者の協議により定めるものとする。

#### ④ 調査方法

調査は、厚生労働省「石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル(最新版)」により実施し、アスベストの判定は、JIS A 1481-1（市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法）により行う。

分析調査（定性）する箇所は資料調査（一次スクリーニング）を行い、監督職員と協議し、サンプル採取箇所を決定する。

## 5 報告事項

受注者は、調査終了後速やかに、調査報告書（1部）を発注者に提出し、承諾を得ること。なお、調査報告書には、以下の内容を記載すること。ただし、サンプル採取及び分析調査のみ実施の場合は、（3）を除く。

- （1）調査箇所、調査対象建材及びアスベスト含有の有無
- （2）調査箇所が分かる図面及び写真
- （3）アスベスト含有の有無を判断した根拠
- （4）分析調査を行った場合は、分析結果、採取年月日、検査方法及び単位

## 6 特記事項

- （1）受注者は、本業務の実施にあたり、労働安全衛生法その他関係法令に従い、常に安全に留意して現場管理を行い、災害及び事故の防止に努めること。
- （2）受注者は、その内容に応じ、必要な知識及び技能を有する者を従事させること。なお、法令により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が業務を実施するものとする。

## 7 その他

この仕様書に記載のない事項、又は解釈に疑義が生じた場合は、発注者と受注者で協議のうえ決定する。

永平寺支所 石綿含有事前調査業務 事前調査箇所

No.	箇所	建材の種類		
1	外部	外壁	外壁吹付タイル塗材	
2			外壁吹付タイル下地調整材	
3			外壁タイル接着剤	
4	内部（2階）	廊下	壁塗装	
5			天井石膏ボード	
6			天井吸音板	
7		湯沸室	壁塗装	
8			床Pタイル	
9			ソフト幅木	
10		印刷タイプ室	壁塗装	
11			床Pタイル	
12			ソフト幅木	
13		研修室	壁クロス	
14		会議室 1	天井クロス	
15			壁石膏ボード	
16			壁クロス	
17			床カーペット(接着剤)	
18		会議室 2	天井クロス	
19			壁クロス	
20			床カーペット(接着剤)	
21		物置	天井クロス	
22			壁クロス	
23		内部（3階）	職員更衣室	壁クロス
24				床Pタイル
25	ソフト幅木			
26	湯沸室・踏込		天井クロス	
27			壁タイル	
28	物置		天井クロス	
29			壁クロス	
30			床カーペット(接着剤)	
31	会議室		天井塗装	
32			壁クロス	
33			ソフト幅木	
34	会議室 2		天井塗装	
35			壁クロス	
36			床カーペット(接着剤)	
37	内部（3階）		廊下	壁クロス
38		天井クロス		
39		床カーペット(接着剤)		
40		ソフト幅木		
41		児童館		天井クロス

永平寺支所 石綿含有事前調査業務 事前調査箇所

No.	箇所	建材の種類	
42	内部（4階）	男子便所	天井石膏ボード
43			天井塗装
44			壁石膏ボード
45			壁タイル
46			床タイル
47		女子便所	天井塗装
48			壁タイル
49			床タイル
50		湯沸室	天井塗装
51			壁クロス
52			壁タイル
53			床Pタイル
54		物置	天井ケイ酸カルシウム板
55			壁クロス
56		倉庫	天井クロス
57			壁クロス
58			床カーペット(接着剤)
59			ソフト幅木
60		廊下	天井クロス
61			壁クロス
62		倉庫1	天井クロス
63			壁クロス
64			床カーペット(接着剤)
65	倉庫2	天井塗装	
66		壁クロス	
67	倉庫3	天井クロス	
68		壁クロス	
69	倉庫	天井クロス	
70		壁クロス	
71	会議室	天井クロス	
72		壁クロス①	
73		壁クロス②	

業務委託設計書	町長	副町長	課長	課長補佐	課長補佐	課員	検算	設計
業務名	永平寺町役場永平寺支所 石綿含有事前調査業務							
業務箇所	永平寺町 東古市 地係							
業務委託費	円						工事価格	円
							消費税等相当額	円
工 事 概 要								
当初				変更				
石綿含有事前調査業務 1.0式								

業務委託内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接費	1	式		
諸経費	1	式		
業務価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
業務委託費	1	式		

